

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP
Plac św. Józefa 14
33-206 Luszowice
(Zamawiający)

Luszowice, dnia 07.06.2024 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
„Renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi głównych Kościoła
zabytkowego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach”

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

- 1. Opracowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji konserwatorskiej, restauratorskiej, projektowej oraz uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji wymaganych do realizacji zadania – 1 kpl.**
- 2. Wykonanie zewnętrznych tynków renowacyjnych powyżej cokołu wraz z malowaniem – zgodnie z poniższym zakresem robót:**

Roboty przygotowawcze:

1	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10-m	M2	1 327,57
2	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20-m	M2	360,17
3	Czas pracy rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30	M-G	2 691,95
4	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	M2	1 687,74
5	Wynajem podnośnika koszowego na czas prowadzonych prac przy elewacji	M-G	120,00
6	Ośłony okien, folią polietylenową	M2	121,25
7	Zabezpieczenie podłóg folia - kostka brukowa	M2	375,00
8	Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjęto 15 % powierzchni ścian	M2	265,30
9	Przygotowanie powierzchni ścian, gruntowanie, 1-krotne - Mineralny grunt penetrujący, krzemianowy Sylitol RapidGrund 111 lub produkt równoważny	M2	265,30
10	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - Mineralna zaprawa cementowo-wapienna CAPAROL Universal lub produkt równoważny	M2	265,30
11	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	M2	1 768,68
12	Analogia Przygotowanie powierzchni ścian, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Preparat do zwalczania glonów CAPAROL Capatop lub produkt równoważny	M2	608,19
13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1-km	M3	2,48

14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1·km	M3	2,48
----	--	----	------

Uwaga: Podane w zestawieniu ilości są ilościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości będą wynikać z opracowanych w trakcie realizacji zadania dokumentacji projektowych.

Roboty wykończeniowe elewacji powyżej strefy cokołowej

1	Przygotowanie powierzchni ścian, gruntowanie, 1-krotne - Mineralny grunt penetrujący, krzemianowy CAPAROL Sylitol RapidGrund 111 lub produkt równoważny	M2	1 768,68
2	Przyklejenie warstwy siatki, ściany - Siatka z włókna szklanego CAPAROL Capatect-Gewebe 650/110 lub produkt równoważny	M2	530,60
3	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie, 2-krotne - Mineralna szpachla renowacyjna CAPAROL Capalith-Fassadenspachtel P lub produkt równoważny	M2	1 768,68
4	Renowacja sztukaterii/płaskorzeźb dekoracyjnych elewacji (uzupełnienie ubytków, przetrarcie, malowanie)	SZT	12,00
5	Analogia Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 15·cm - uzupełnienie ubytków gzymsów - Mineralna zaprawa cementowo-wapienna CAPAROL Universal lub produkt równoważny	M	137,34
6	Analogia Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40·cm - uzupełnienie ubytków gzymsów - Mineralna zaprawa cementowo-wapienna CAPAROL Universal lub produkt równoważny	M	115,48
7	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie - Środek gruntujący i rozcieńczalnik na bazie żolowo-krzemianowej CAPAROL Histolith Sol-Silikat Fixativ lub produkt równoważny	M2	1 768,68
8	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne - Farba mineralna CAPAROL Histolith FassadenSilikat (Histolith Außenquarz) lub produkt równoważny	M2	1 768,68

Uwaga: Podane w zestawieniu ilości są ilościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości będą wynikać z opracowanych w trakcie realizacji zadania dokumentacji projektowych.

3. Demontaż drewnianej okładziny, wykonanie wewnętrznych tynków renowacyjnych wraz z malowaniem – zgodnie z poniższym zakresem robót:

1	Roboty przygotowawcze: demontaż konfesjonatów, ławek wraz z ponownym montażem po zakończonych pracach	R-G	20,00
2	Zabezpieczenie podłóg folia	M2	83,95
3	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 1,0-1,5·m2	M2	128,02
4	Odbicie tynków z murów z cegły, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	M2	128,02
5	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi do 1·km	M2	3,82
6	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1·km	M2	3,82
7	Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, tynk 2-warstwowy, pierwsza warstwa z Thermopalu-GP11, druga z Thermopalu-SR44 lub SR22, tynk gr. 2,5·cm (1·cm + 1,5·cm), Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap. lub produkty równoważne	M2	128,02
8	Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane ręcznie, dodatek za 0,5·cm pogrubienia tynków, Thermopal-SR44 lub produkt równoważny	M2	128,02
9	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0·mm - Szpachla Thermopal - FS 33 lub produkt równoważny	M2	128,02
10	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie,	M2	128,02

	dodatek za 1-mm pogrubienia szpachli - Szpachla Thermopal - FS 33 lub produkt równoważny – 2 mm		
11	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K lub produkt równoważny	M2	128,02
12	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi lub produkt równoważny	M2	128,02
13	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach i spocznikach, ciasto wapienne - lamperia powyżej wykonanych tynków renowacyjnych , prezbiterium	M2	139,15
14	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, Aso-Unigrund-K lub produkt równoważny - lamperia powyżej wykonanych tynków renowacyjnych , prezbiterium	M2	139,15
15	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0-mm - Szpachla Thermopal - FS 33 lub produkt równoważny - lamperia powyżej wykonanych tynków renowacyjnych , prezbiterium	M2	139,15
16	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagosil-Profi lub produkt równoważny - lamperia powyżej wykonanych tynków renowacyjnych , prezbiterium	M2	139,15

Uwaga: Podane w zestawieniu ilości są ilościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości będą wynikać z opracowanych w trakcie realizacji zadania dokumentacji projektowych.

4. Renowacja dębowych drzwi głównych do kościoła parafialnego.

1	Renowacja drzwi głównych zgodnie z posiadanym przez Parafię Programem Prac Konserwatorskich stanowiących zał. nr 7 do zapytania ofertowego.	KPL	1,00
---	---	-----	------

Uwaga:

Podane nazwy (znaki towarowe) produktów lub nazwy producentów, mają charakter przykładowy i nie należy ich traktować jako narzuconych, bądź sugerowanych. Ich wskazanie ma wyłącznie na celu określenie oczekiwanego standardu, dopuszcza się produkty równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane.